

令和6年度	第 515 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事業名	公共下水道施設整備事業								
施工場所	亀山市 天神三丁目ほか1地区								
工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)						設計 6年 9月		
工事費									
工期	114日間	長	489 m	幅					
工 事 の 大 要									
【補助】 アスファルト舗装工 表層工 密粒度As(20)改質Ⅱ型 A= 1,800 m ² 基層工 再生粗粒度As(20) A= 1,800 m ² 表層工 再生密粒度As(13) A= 309 m ² 上層路盤工 粒調碎石(M-30) A= 1,048 m ² 表層工 再生密粒度As(13) 歩道 A= 65 m ²									

工事数量総括表

	工事名 本町南部処理分区舗装復旧工事(その1) 当初	当初			事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m		570		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cmを超え30cm以下	m		97		
汚泥処分工		m3		2		
舗装版破碎	舗装版種別 舗装版	m2		2,180		
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		243		

工事数量総括表

	工事名 当初	本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		243			
不陸整正	補足材無し	m2		940			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		1,060			
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り 厚100mm	m2		739			
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り 厚120mm	m2		173			
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り 厚130mm	m2		136			
表層	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000; 舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,800			
基層	材料種類再生粗粒度アスコ(20);舗装厚5 0mm;平均幅員3.0m超	m2		1,800			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）						
当初						
工事区分						
道路修繕						
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		309		
表層（歩道部）	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2		65		
下層路盤（歩道部）	路盤材種類再生クラックラン RC-40;仕上り厚120mm	m2		33		
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		110		
発生土処理		m3		110		
溶融式区画線 白色 実線 15cm	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		529		
溶融式区画線 白色 破線 15cm	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		8		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）			当初		道路修繕	
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		98		
溶融式区画線 黄色 実線 15cm	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		390		
溶融式区画線 白色 記号 15cm換算	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		62		
溶融式区画線 黄色 矢印 15cm換算	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		
交通誘導警備員		人日		34		

工事数量総括表

	工事名 当初	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通信号機運用切替	閃光及び戻し、平日昼間	回		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表

		工事名 本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)			当初		事業区分 道路維持・修繕	
		当初					工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			