

令和8年度	施設第17号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事 業 名	下水道事業に伴う配水管改良事業								
施 工 場 所	亀 山 市 椿 世 町 地 内								
工 事 名	椿世町地内(市道椿世7号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事						設計 令和8年6月		
工 事 費									
工 期	178 日間	長	L=294.6 m	幅					
工 事 の 大 要									
<b>【下水道補助】</b> HPPE φ75 L=62.6m PP φ50 L=80.4m 仕切弁φ75 n=4基 仕切弁φ50 n=1基 <b>【下水道単独】</b> HPPE φ75 L=45.5m PP φ50 L= 9.2m PP φ30 L=76.1m PP φ25 L=20.8m 仕切弁φ75 n=1基 仕切弁φ50 n=1基 <b>【消火栓】</b> 消火栓φ75 n=1基									

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道補助		
下水道補助		式		1				
補助路線		式		1				
【本設】資材費		式		1				
E F 受口付直管	φ 75 5 m	本		12				
E F ソケット	φ 75	個		5				
E F 片受バンド	φ 75×45°	個		6				
E F 片受バンド	φ 75×11 1/4°	個		1				
E F 片受Sバンド	φ 75×300H	個		2				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
E F 両受 S ベンド	φ 75 × 300H	個		2						
フランジ付き E F チーズ	φ 75 × 75	個		2						
E F キャップ	φ 75	個		1						
PE 挿し口付 ソフトシール 仕切弁	φ 75	個		2						
EF 管用 サドル分水栓	φ 75 × φ 50	個		1						
EF 管用 サドル分水栓	φ 75 × φ 13	個		4						
ポリエチレン管	φ 50	m		80.4						
ポリエチレン管	φ 13	m		31.3						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
PPエルボ	φ 50	個		11						
PPチーズ	φ 50×50	個		1						
PPチーズ	φ 50×30	個		1						
PVソケット	φ 13	個		14						
ゲートバルブ	φ 50	個		1						
ソフトシール仕切弁	φ 75	個		2						
ソフトシール仕切弁	φ 50	個		1						
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	個		2						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道補助		
閉栓キャップ	φ 50	個		1				
VP管用サドル分水栓	φ 75 × φ 50	個		1				
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 13	個		10				
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		6				
仕切弁筐	調整リング PR25 (K)	個		12				
仕切弁筐	上部壁 RA25 (A)	個		6				
仕切弁筐	下部壁 RC25 (C)	個		6				
仕切弁筐	底版 RS25 (S)	組		6				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道補助		
管明シテープ	アルタン無し	m		174.3				
マーカー杭		個		29				
【本設】 労務費		式		1				
ポリエチレン管据付工	φ75	m		62.6				
ポリエチレン管据付工	φ50	m		80.4				
ポリエチレン管据付工	φ13	m		32.3				
ポリエチレン管切断工	φ75mm	口		11				
融着接合継手工	φ75	口		26				



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					工事区分	水道工事		
【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初					
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ75×φ13	箇所		4				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ75×φ50	箇所		1				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		10				
PP継手工	φ50	口		30				
PP継手工	φ13	口		42				
管明示シート工		m		174.3				
ポリエチレン管撤去工	φ50	m		1				
止水栓筐撤去工	φ50 H=900	箇所		1				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
ねじ込み接合工	φ50	口		1						
廃プラ費		kg		12						
【本設】 土工費		式		1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		352						
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m <sup>2</sup>		106						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		100						
管路埋戻工	機械施工 砂	m <sup>3</sup>		50						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		40						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		100						
整地		m <sup>3</sup>		100						
アスファルト塊処理		m <sup>3</sup>		4						
建設廃棄物受入料金	As	m <sup>3</sup>		4						
汚泥運搬・処分工		m <sup>3</sup>		0.3						
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		106						
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		106						
【仮設】資材費		式		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
直管	SUS80A×4m レンタル	本		6						
直管	SUS80A×2m レンタル	本		1						
直管	SUS80A×1m レンタル	本		3						
直管	SUS80A×0.5m レンタル	本		2						
直管	SUS80A×0.3m レンタル	本		3						
フレキ管	SUS80A×1m レンタル	本		1						
90° エルボ	SUS80A×90° レンタル	本		5						
接続短管 フランジ	フランジ80A レンタル	本		2						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道補助		
接続短管 受け×受け	80A レンタル	本		1				
不断水T字管	E F用バルブ付 φ75mm× φ75mm	個		1				
不断水仕切弁	E F用 φ75mm	個		1				
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		2				
仕切弁筐	調整リング PR25 (K)	個		4				
仕切弁筐	上部壁 RA25 (A)	個		2				
仕切弁筐	下部壁 RC25 (C)	個		2				
仕切弁筐	底版 RS25 (S)	組		2				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	概要
					水道工事	下水道補助		
【仮設】労務費		式		1				
ステンレス鋼管布設工	80A	m		33.6				
ステンレス鋼管継手工	80A	口		23				
フランジ継手工	80A	口		2				
不断水T字管設置工	E F 管用 φ75mm	箇所		1				
不断水仕切弁設置工	E F 管用 φ75mm	箇所		1				
ステンレス鋼管撤去工	80A	m		33.6				
ステンレス鋼管継手取外し工	80A	口		23				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					工事区分	水道工事		
工事名 【補助】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初					
フランジ継手取外し工	80A	口		2				
【仮設】 土工費		式		1				
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		65				
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m <sup>2</sup>		39				
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		20				
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		5				
管路埋戻工	機械施工 流用土	m <sup>3</sup>		5				
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		10				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	概要
					水道工事	下水道補助		
工事名	【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初				
整地		m <sup>3</sup>		10				
アスファルト塊処理		m <sup>3</sup>		1				
建設廃棄物受入料金	As	m <sup>3</sup>		1				
汚泥運搬・処分工		m <sup>3</sup>		0.1				
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		20				
路盤工	RC-40, t=15cm	m <sup>2</sup>		20				
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		39				
仮設工		式		1				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員費		式		1						
直接工事費		式		1						
共通仮設		式		1						
共通仮設費（率計上）		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
【補助】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事					共通仮設費	
一般管理費等		式		1		
スクラップ評価額		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	残	
工事名 【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初		事業区分	水道工事	
					工事区分	下水道単独	
E F チーズ	φ 75×75	個		1			
E F 片受レデューサ	φ 75×50	個		1			
メカポリ P P ジョイント	φ 50	個		1			
E F キャップ	φ 75	個		1			
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75	個		1			
EF管用サドル分水栓	φ 75×φ 50	個		1			
EF管用サドル分水栓	φ 75×φ 30	個		1			
EF管用サドル分水栓	φ 75×φ 13	個		4			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 【単独】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
ポリエチレン管	φ 50	m		9.2		
ポリエチレン管	φ 30	m		76.1		
ポリエチレン管	φ 25	m		20.8		
ポリエチレン管	φ 20	m		3.4		
ポリエチレン管	φ 13	m		51.1		
PPエルボ	φ 50	個		2		
PPエルボ	φ 30	個		10		
PPエルボ	φ 25	個		10		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PPエルボ	φ 20	個		1						
PPエルボ	φ 13	個		12						
PPチーズ	φ 30×30	個		1						
PPチーズ	φ 25×25	個		1						
PPチーズ	φ 30×20	個		1						
PPチーズ	φ 30×13	個		8						
PP異径ソケット	φ 50×30	個		2						
PP異径ソケット	φ 30×25	個		4						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PVソケット	φ 30	個		1						
PVソケット	φ 20	個		1						
PVソケット	φ 13	個		13						
埋設バルブ	φ 30	個		3						
埋設バルブ	φ 25	個		4						
ゲートバルブ	φ 50	個		1						
FCD製仕切弁	φ 50	個		1						
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	個		2						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
閉栓キャップ	φ 50	個		1						
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 13	個		1						
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		10						
仕切弁筐	調整リング PR25 (K)	個		20						
仕切弁筐	上部壁 RA25 (A)	個		3						
仕切弁筐	下部壁 RC25 (C)	個		3						
仕切弁筐	上下部壁 RAC25 (CA)	個		7						
仕切弁筐	底版 RS25 (S)	組		10						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
管明シテープ	アルタン無し	m		198.2						
マーカー杭		個		25						
【本設】 労務費		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ75	m		45.4						
ポリエチレン管据付工	φ50	m		9.2						
ポリエチレン管据付工	φ30	m		76.1						
ポリエチレン管据付工	φ25	m		20.8						
ポリエチレン管据付工	φ20	m		3.4						



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道単独		
工事名 【単独】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初					
止水栓篋設置工	φ 50 H=900	箇所		1				
止水栓篋設置工	φ 30, φ 25 H=650	箇所		7				
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ 75×φ 50	箇所		1				
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ 75×φ 30	箇所		1				
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ 75×φ 13	箇所		4				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ 50×φ 13	箇所		1				
PP継手工	φ 50	口		9				
PP継手工	φ 30	口		61				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PP継手工	φ 25	口		35						
PP継手工	φ 20	口		5						
PP継手工	φ 13	口		63						
管明示シート工		m		198.2						
ポリエチレン管撤去工	φ 50	m		0.8						
止水栓筐撤去工	φ 50 H=900	箇所		1						
ねじ込み接合工	φ 50	口		1						
廃プラ費		k g		9.9						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道単独		
【本設】土工費		式		1				
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		400				
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m <sup>2</sup>		120				
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		100				
管路埋戻工	機械施工 砂	m <sup>3</sup>		50				
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		30				
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		100				
整地		m <sup>3</sup>		100				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
アスファルト塊処理		m <sup>3</sup>		5						
建設廃棄物受入料金	As	m <sup>3</sup>		5						
汚泥運搬・処分工		m <sup>3</sup>		0.4						
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		120						
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		120						
【仮設】資材費		式		1						
直管	SUS80A×4m レンタル	本		2						
直管	SUS80A×2m レンタル	本		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
直管	SUS80A×0.5m レンタル	本		1						
直管	SUS80A×0.3m レンタル	本		5						
90° エルボ	SUS80A×90° レンタル	本		4						
接続短管 フランジ	フランジ80A レンタル	本		2						
接続短管 受け×受け	80A レンタル	本		1						
不断水T字管	E F用バルブ付 φ75mm× φ75mm	個		1						
不断水仕切弁	E F用 φ75mm	個		1						
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		2						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		数量増減	摘要
					事業区分	水道工事		
						工事区分	下水道単独	
工事名	【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
仕切弁篋	調整リング PR25 (K)	個		4				
仕切弁篋	上部壁 RA25 (A)	個		2				
仕切弁篋	下部壁 RC25 (C)	個		2				
仕切弁篋	底板 RS25 (S)	組		2				
【仮設】 労務費		式		1				
ステンレス鋼管布設工	80A	m		13.4				
ステンレス鋼管継手工	80A	口		15				
フランジ継手工	80A	口		2				



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3		10						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3		2						
管路埋戻工	機械施工 流用土	m3		2						
発生土運搬費	砂質土	m3		4						
整地		m3		4						
アスファルト塊処理		m3		0.5						
建設廃棄物受入料金	As	m3		0.5						
汚泥運搬・処分工		m3		0.03						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道単独		
工事名 【単独】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初					
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		8				
路盤工	RC-40, t=15cm	m <sup>2</sup>		8				
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		15				
仮設工		式		1				
交通管理工		式		1				
交通誘導警備員費		式		1				
直接工事費		式		1				
共通仮設		式		1				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
スクラップ評価額		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	上水道工事
【消火栓】椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
上水道工事		式		1		
消火栓設置		式		1		
消火栓（資材）		式		1		
PE挿し口鋳鉄製T字管	φ75×φ75	個		1		
地下式消火栓	単口φ75×φ65	個		1		
フランジ短管	(RF-GF)	個		1		
消火栓ボックス(角型)	蓋枠 H=200	個		1		
消火栓ボックス(角型)調整リング	450×350-50	個		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		数量増減	摘要
					事業区分	水道工事		
						工事区分	上水道工事	
工事名 【消火栓】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事								
消火栓ボックス(角型)上部材	450×350-200	個		1				
消火栓ボックス(角型)下部材	450×350-100	個		1				
消火栓ボックス(角型)底板	680×200-40	個		1				
消火栓（労務）		式		1				
消火栓設置工	筐設置含む、地下式	箇所		1				
フランジ継手工	φ75	口		2				
直接工事費		式		1				
共通仮設費		式		1				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	水道工事
【上水】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか)					工事区分	水道工事
公共下水道事業に伴う配水管移設工事					工事区分	上水道単独
上水道単独		式		1		
上水単独路線		式		1		
【本設】 資材費		式		1		
ポリエチレン管	φ25	m		21.2		
ポリエチレン管	φ13	m		0.6		
PPエルボ	φ25	個		3		
PPチーズ	φ25×13	個		2		
PP異径ソケット	φ25×13	個		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【上水】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	上水道単独
PVソケット	φ13	個		2						
埋設バルブ	φ25	個		1						
閉栓キャップ	φ50	個		1						
VPキャップ	φ50	個		2						
VPキャップ	φ13	個		3						
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		1						
仕切弁筐	調整リング PR25 (K)	個		2						
仕切弁筐	上下部壁 RAC25 (CA)	個		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	上水道単独		
工事名 【上水】 椿世町地内（市道椿世7号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初					
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		1				
【本設】 労務費		式		1				
ポリエチレン管据付工	φ 25	m		21.2				
ポリエチレン管据付工	φ 13	m		0.6				
止水栓篋設置工	φ 25 H=650	箇所		1				
PP継手工	φ 25	口		13				
PP継手工	φ 13	口		7				
TS継手工	φ 50	口		2				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増	減	
TS継手工	φ13	口		3			
ねじ込み接合工	φ50	口		1			
塩ビ管撤去工	φ50	m		33			
止水栓筐撤去工	φ50 H=650	箇所		1			
廃プラ費		k g		37			
【本設】土工費		式		1			
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		20			
管路埋戻工	機械施工 砂	m <sup>3</sup>		3			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【上水】 椿世町地内 (市道椿世7号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	上水道単独
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		0.6						
管路埋戻工	機械施工 流用土	m <sup>3</sup>		10						
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		7						
整地		m <sup>3</sup>		7						
路盤工	RC-40, t=15cm	m <sup>2</sup>		33						
直接工事費		式		1						
共通仮設		式		1						
共通仮設費 (率計上)		式		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		